

Obra: BASE PARA LOTES URBANIZADOS - RADIER

Data Base : JULHO/2021

Local: BAIRRO PLANALTO

SINAPI Não Desonerado

Cidade: ARAL MOREIRA/MS

Data: AGOSTO/2021

Quant: 13 UNIDADES

BDI: 22,22%

ORÇAMENTO RESUMIDO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Total
01	SERVIÇOS PRELIMINARES/CANTEIRO DE OBRA	R\$ 40.368,13
02	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	R\$ 123.914,12
03	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO	R\$ 7.727,68
04	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 5.909,15
05	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 96.316,48
06	LIMPEZA GERAL	R\$ 4.023,63
TOTAL DA OBRA		R\$ 278.259,19

[assinatura]
RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng. Cid Antunes da Costa Neto
CREA 64059 D/MS

EM BRANCO



AGEHAB/MS, DIVISÃO DE PROJ. E ORÇ.

Nº do processo (NUP): 57003511, 21

Autuado em: 19 AGO 2021

Ass. Servidor: Matrícula: 16421024

Data Base: JULHO/2021

SINAPI Não Desonerado

Data: AGOSTO/2021

BDI: 22,22%

Valor Total: R\$ 278.259,19

Obra: BASE PARA LOTES URBANIZADOS - RADIER
Local: BAIRRO PLANALTO
Cidade: ARAL MOREIRA/MS
Quant: 13 UNIDADES

A= 42,56 m²

ORÇAMENTO DETALHADO

SINAPI / AGEHAB	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇOS	
					UNITÁRIO	TOTAL
01 SERVIÇOS PRELIMINARES/CANTEIRO DE OBRA						
98519	1.01	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO AF_05/2018	M2	2.600,00	R\$ 2,06	R\$ 5.356,00
AGEHAB.0003	1.02	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	785,20	R\$ 7,18	R\$ 5.637,73
93584	1.03	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	14,00	R\$ 890,49	R\$ 12.466,86
AGEHAB.0102	1.04	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	8,00	R\$ 384,77	R\$ 3.078,16
AGEHAB.0072	1.05	INSTALAÇÃO PROVISORIA DE ÁGUA E ESGOTO P/CANT OBRA	UN	1,00	R\$ 1.547,10	R\$ 1.547,10
AGEHAB.0070	1.06	INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	UN	1,00	R\$ 2.898,54	R\$ 2.898,54
AGEHAB.0099	1.07	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENGENHEIRO, MESTRE, ETC)	GB	1,00	R\$ 9.383,74	R\$ 9.383,74
SUB-TOTAL 01						R\$ 40.368,13
02 FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES						
93358	2.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	6,24	R\$ 82,86	R\$ 517,04
97083	2.02	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	M2	785,20	R\$ 3,26	R\$ 2.559,75
97113	2.03	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	879,06	R\$ 2,30	R\$ 2.021,83
AGEHAB.0037	2.04	ARMAÇAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-196, ACO CA-60, 5,0MM, MALHA 10X10CM	KG	2.998,32	R\$ 18,30	R\$ 54.869,25
97086	2.05	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M2	41,21	R\$ 120,32	R\$ 4.958,38
94964	2.06	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	84,76	R\$ 482,28	R\$ 40.878,05
92873	2.07	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	84,76	R\$ 213,66	R\$ 18.109,82
SUB-TOTAL 02						R\$ 123.914,12
03 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO						
AGEHAB.0014	3.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	100,49	R\$ 76,90	R\$ 7.727,68
SUB-TOTAL 03						R\$ 7.727,68
04 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA						
AGEHAB.0100	04.01	RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	156,00	R\$ 33,36	R\$ 5.204,16
AGEHAB.0023	04.02	ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)	UN	26,00	R\$ 6,25	R\$ 162,50
89366	04.03	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	13,00	R\$ 21,05	R\$ 273,65
89446	04.04	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	26,00	R\$ 7,61	R\$ 197,86
89481	04.05	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	13,00	R\$ 5,46	R\$ 70,98
SUB-TOTAL 04						R\$ 5.909,15

EM BRANCO



AGEHAB/MS, DIVISÃO DE PROJ. E ORÇ.

Nº do processo (NUP):

Autuado em:

Ass. Servidor:

Data Base: JULHO/2021

SINAPI Não Desonerado

Data: AGOSTO/2021

BDI: 22,22%

Valor Total: R\$ 278.259,19

Obra: BASE PARA LOTES URBANIZADOS - RADIER
Local: BAIRRO PLANALTO
Cidade: ARAL MOREIRA/MS
Quant: 13 UNIDADES

A= 42,56 m²

ORÇAMENTO DETALHADO

SINAPI / AGEHAB	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇOS	
					UNITÁRIO	TOTAL
05 INSTALAÇÃO SANITÁRIA						
89711	05.01	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	26,00	R\$ 23,33	R\$ 606,58
89712	05.02	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	143,00	R\$ 36,33	R\$ 5.195,19
89714	05.03	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	312,00	R\$ 69,70	R\$ 21.746,40
89724	05.04	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	13,00	R\$ 13,24	R\$ 172,12
89731	05.05	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	78,00	R\$ 13,73	R\$ 1.070,94
89744	05.06	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	26,00	R\$ 32,31	R\$ 840,06
89726	05.07	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	13,00	R\$ 8,73	R\$ 113,49
89707	05.08	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	13,00	R\$ 39,45	R\$ 512,85
93358	05.09	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	36,53	R\$ 82,86	R\$ 3.026,87
AGEHAB.0062	05.10	REATERRO MANUAL SEM APOLOAMENTO	M3	14,69	R\$ 9,42	R\$ 138,37
98102	05.11	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	13,00	R\$ 175,41	R\$ 2.280,33
AGEHAB.0031	05.12	CAIXA DE INSPEÇÃO SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO COM TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	52,00	R\$ 331,94	R\$ 17.260,88
89827	05.13	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	13,00	R\$ 25,04	R\$ 325,52
AGEHAB.0081	05.14	JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM	UN	13,00	R\$ 39,97	R\$ 519,61
AGEHAB.0082	05.15	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	13,00	R\$ 55,20	R\$ 717,60
AGEHAB.0001	05.16	FOSSA SÉPTICA PRÉ-MOLDADA, Ø 1,20M, ALTURA 1,50M, C/ LASTRO DE CONCRETO	UN	13,00	R\$ 1.496,77	R\$ 19.458,01
AGEHAB.0002	05.17	SUMIDOURO PRÉ-MOLDADO, Ø 1,00M, ALTURA 3,00M, PERFURADO A CADA 20CM.	UN	13,00	R\$ 1.717,82	R\$ 22.331,66
SUB-TOTAL 05						R\$ 96.316,48
06 LIMPEZA GERAL						
99814	06.01	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	741,00	R\$ 1,86	R\$ 1.378,26
98504	06.02	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	292,63	R\$ 9,04	R\$ 2.645,37
SUB-TOTAL 06						R\$ 4.023,63
TOTAL DA OBRA						R\$ 278.259,19

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng. Cid Antunes da Costa Neto
CREA 64059 D/MS

EM BRANCO

Obra: BASE PARA LOTES URBANIZADOS - RADIER

Loteamento: BAIRRO PLANALTO

Cidade: ARAL MOREIRA/MS

Quant: 13 UN

Data Base : JULHO/2021

SINAPI Não Desonerado

Data: AGOSTO/2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (GLOBAL)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	VALOR DO SERVIÇO	120 DIAS			
				30	60	90	120
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/CANTEIRO DE OBRA	14,507%	R\$ 40.368,13	70,00% R\$ 28.257,70	10,00% R\$ 4.036,81	10,00% R\$ 4.036,81	10,00% R\$ 4.036,81
2	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	44,532%	R\$ 123.914,12		40,00% R\$ 49.565,65	45,00% R\$ 55.761,35	15,00% R\$ 18.587,12
3	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO	2,777%	R\$ 7.727,68			75,00% R\$ 5.795,76	25,00% R\$ 1.931,92
4	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	2,124%	R\$ 5.909,15	40,00% R\$ 2.363,65	30,00% R\$ 1.772,75	30,00% R\$ 1.772,75	
5	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	34,614%	R\$ 96.316,48	40,00% R\$ 38.526,59	25,00% R\$ 24.079,12	25,00% R\$ 24.079,12	10,00% R\$ 9.631,65
6	LIMPEZA GERAL	1,446%	R\$ 4.023,63				100,00% R\$ 4.023,63
TOTAL DO DESEMBOLSO MENSAL			R\$ 278.259,19	R\$ 69.147,94	R\$ 79.454,33	R\$ 91.445,79	R\$ 38.211,13
DESEMBOLSO ACUMULADO				R\$ 69.147,94	R\$ 148.602,27	R\$ 240.048,06	R\$ 278.259,19
PERCENTUAL MENSAL			100,000%	24,85%	28,55%	32,86%	13,73%
PERCENTUAL ACUMULADO				24,85%	53,40%	86,27%	100,00%


RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng. Cid Antunes da Costa Neto

CREA 64059 D/MS

EM BRANCO



SEINFRA
Secretaria de Estado
de Infraestrutura e Mobilidade



GOVERNO
DO ESTADO
Mato Grosso do Sul

AGEHAB/MS, DIVISÃO DE PROJ. E ORÇ.

Nº do processo (NUP): 57.003.511 / 24

Autuado em: 19 AGO 2021

Ass. Servidor: [assinatura] Matrícula: 16471024

SINAPI Não Desonerado
Data base: JULHO/2021

OBRA: BASE PARA LOTES URBANIZADOS - RADIER
MUNICÍPIO: ARAL MOREIRA/MS

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

REFERÊNCIA SINAPI/COTAÇÃO	DESCRIÇÃO COMPLETA	UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
AGEHAB.0003	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2			
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,020000	22,92	R\$ 0,45
04491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,120000	5,93	R\$ 0,71
05061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,010000	20,73	R\$ 0,20
10567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,106700	6,70	R\$ 0,71
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100000	21,08	R\$ 2,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100000	17,14	R\$ 1,71
TOTAL DA COMPOSIÇÃO					R\$ 5,88

AGEHAB.0102	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2			
4417	SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	1,000000	5,34	R\$ 5,34
04491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	4,000000	5,93	R\$ 23,72
04813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1,000000	225,00	R\$ 225,00
05075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,110000	21,09	R\$ 2,31
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,010000	309,07	R\$ 3,09
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	21,08	R\$ 21,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000000	17,14	R\$ 34,28
TOTAL DA COMPOSIÇÃO					R\$ 314,82

AGEHAB.0072	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO P/CANT OBRA	UN			
00370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,018900	54,90	R\$ 1,03
14439	PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALÍPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	M	25,000000	5,47	R\$ 136,75
20247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	1,000000	23,35	R\$ 23,35
06189	TABUA NÃO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	8,000000	20,25	R\$ 162,00
07258	TIJOLO CERÂMICO MACIO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	30,000000	0,81	R\$ 24,30
10420	BRCA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LODOC BRANCA, SIPO APARENTE, SAÍDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	UN	0,023200	152,73	R\$ 3,54
34637	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	UN	0,023200	264,11	R\$ 6,12
01030	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	0,023200	38,77	R\$ 0,89
09836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	5,000000	20,67	R\$ 103,35
09868	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	30,000000	5,33	R\$ 159,90
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,000000	21,08	R\$ 168,64
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,000000	20,81	R\$ 166,48
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,000000	21,29	R\$ 170,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,120000	17,14	R\$ 139,17
TOTAL DA COMPOSIÇÃO					R\$ 1.265,84

AGEHAB.0070	INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	UN			
1008	CABO DE COBRE, RÍGIDO, CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWB-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 6 MM²	M	27,000000	6,18	R\$ 166,86
1062	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDIÇÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	1,000000	413,06	R\$ 413,06
7701	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2 1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5590)	M	6,000000	135,17	R\$ 811,02
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,000000	23,72	R\$ 569,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,000000	17,14	R\$ 411,36
TOTAL DA COMPOSIÇÃO					R\$ 2.371,58

AGEHAB.0099	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENGENHEIRO, MESTRE, ETC)	GB			
TCU Nº2622/2013	PERCENTUAL DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL INSERIDO NO CUSTO DIRETO, PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (1º QUARTIL) - Conforme Acórdão do TCU Nº2622/2013, TCO36.076/2011-2 Item 9.2.2	GB	1,000000	7677,75	R\$ 7.677,75
TOTAL DA COMPOSIÇÃO					R\$ 7.677,75

AGEHAB.0037	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-196, AÇO CA-60, 5,0MM, MALHA 10X10CM	KG			
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,010000	22,92	R\$ 0,22
07156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, (3,11 KG/M²), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	0,331500	41,23	R\$ 13,66
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,020000	21,18	R\$ 0,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,040000	17,14	R\$ 0,68
TOTAL DA COMPOSIÇÃO					R\$ 14,98

25 10/10/11

EM BRANCO



SEINFRA
Secretaria de Estado
de Infraestrutura e Habitação



GOVERNO
DO ESTADO
Mato Grosso do Sul

AGEHAB/MS, DIVISÃO DE PROJ. E ORÇ.

Nº do processo (NUP): 57.003.511/21

Autuado em: 19 AGO 2021

Ass. Servidor: Matricula: 16471024

SINAPI Não Desonerado

Data base: JULHO/2021

OBRA: BASE PARA LOTES URBANIZADOS - RADIER
MUNICÍPIO: ARAL MOREIRA/MS

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS					
REFERÊNCIA SINAPI/COTAÇÃO	DESCRIÇÃO COMPLETA	UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
AGEHAB.0014 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA M2					
7266	BLOCO CERÂMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	MIL	0,027000	938.00	R\$ 25.32
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UNIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,009800	466.54	R\$ 4.57
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	21.29	R\$ 21.29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,685000	17.14	R\$ 11.74
TOTAL DA COMPOSIÇÃO					R\$ 62,92
AGEHAB.0100 RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO M					
9813	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2.3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)	M	1,000000	6.20	R\$ 6.20
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF_02/2021	M3	0,180000	67.80	R\$ 12.20
96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,180000	41.11	R\$ 7.39
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,040000	17.14	R\$ 0.68
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,040000	20.81	R\$ 0.83
TOTAL DA COMPOSIÇÃO					R\$ 27,30
AGEHAB.0023 ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179) UN					
000061	ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)	UN	1,000000	4.61	R\$ 4.61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,030000	17.14	R\$ 0.51
TOTAL DA COMPOSIÇÃO					R\$ 5,12
AGEHAB.0062 REATERRO MANUAL SEM APILOAMENTO M3					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4500	17.14	R\$ 7.71
TOTAL DA COMPOSIÇÃO					R\$ 7,71
AGEHAB.0031 CAIXA DE INSPEÇÃO SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO COM TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN					
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,800000	0.75	R\$ 0.60
41628	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	UN	1,000000	268.57	R\$ 268.57
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,064200	20.81	R\$ 1.33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,064200	17.14	R\$ 1.10
TOTAL DA COMPOSIÇÃO					R\$ 271,60
AGEHAB.0081 JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM UN					
296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1,000000	2.26	R\$ 2.26
301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,000000	4.01	R\$ 4.01
3659	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,000000	22.98	R\$ 22.98
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE '400' G)	UN	0,040000	31.42	R\$ 1.25
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,060000	16.17	R\$ 0.97
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,060000	20.81	R\$ 1.24
TOTAL DA COMPOSIÇÃO					R\$ 32,71
AGEHAB.0082 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN					
296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN	2,000000	2.26	R\$ 4.52
301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,000000	4.01	R\$ 4.01
11655	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,000000	21.56	R\$ 21.56
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE '400' G)	UN	0,092000	31.42	R\$ 2.89
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,330000	16.17	R\$ 5.33
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,330000	20.81	R\$ 6.86
TOTAL DA COMPOSIÇÃO					R\$ 45,17
AGEHAB.0001 FOSSA SÉPTICA PRÉ-MOLDADA, Ø 1,20M, ALTURA 1,50M, C/ LASTRO DE CONCRETO UN					
7091	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,000000	22.57	R\$ 22.57
3520	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,000000	11.75	R\$ 11.75

EM BRANCO

OBRA: BASE PARA LOTES URBANIZADOS - RADIER
MUNICÍPIO: ARAL MOREIRA/MS

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

REFERÊNCIA SINAPI/COTAÇÃO	DESCRIÇÃO COMPLETA	UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
9836	TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	0,700000	20,67	R\$ 14,46
12551	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	3,000000	245,15	R\$ 735,45
41615	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = '1,35' M, E = 0,05 M	UN	1,000000	192,89	R\$ 192,89
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,005655	466,54	R\$ 2,63
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	0,290000	26,41	R\$ 7,65
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,990000	67,80	R\$ 134,92
95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	1,300000	14,61	R\$ 18,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,000000	17,14	R\$ 51,42
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,500000	21,29	R\$ 31,93
TOTAL DA COMPOSIÇÃO					R\$ 1.224,66
AGEHAB.0002	SUMIDOURO PRÉ-MOLDADO, Ø 1,00M, ALTURA 3,00M, PERFURADO A CADA 20CM.	UN			
3520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,000000	11,75	R\$ 11,75
4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,270000	62,40	R\$ 16,84
41638	ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,00 M, H = 0,50M	UN	6,000000	156,40	R\$ 938,40
41614	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = '1,10' M, E = 0,05 M	UN	1,000000	124,80	R\$ 124,80
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,009400	466,54	R\$ 4,38
96995	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,490000	41,11	R\$ 20,14
100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1,130000	1,76	R\$ 1,98
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_03/2016	M3	2,850000	67,80	R\$ 193,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,000000	17,14	R\$ 51,42
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000000	21,29	R\$ 42,58
TOTAL DA COMPOSIÇÃO					R\$ 1.405,52

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng. Cid Antunes da Costa Neto
CREA 64059 D/MS

EM BRANCO

AGEHAB/MS, DIVISÃO DE PROJ. E ORÇ.

Nº do processo (NUP): 57/03.511 / 21

Autuado em: 19/AGO 2021 Folha nº 11

Ass. Servidor: [assinatura] Matrícula: 16421024

NÃO DESONERADO

BDI

Variável	Componente	1º Quartil (%)	Taxa(%)	3º Quartil (%)
R	RISCO	0,97	1,27	1,27
S+G	SEGURO+GARANTIA	0,80	0,80	1,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59	1,23	1,39
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00	4,00	5,50
L	LUCRO	6,16	7,40	8,96
I	PIS		0,65	
	COFINS		3,00	
	ISSQN		2,00	
	INSS (CPRB)			
	TRIBUTOS		5,65	
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)			22,22	

Acórdão 2622/2013
Aral Moreira

$$BDI = \left\{ \left[\frac{(1 + AC + R + S + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \right\} \times 100$$

[assinatura]

EM BRANCO