



LOCALIZAÇÃO DE BROCAS - QUADRAS 06 E 07
 ESCALA 1:300

LEGENDA
 B1 - BROCA TIPO 1 - PROFUNDIDADE 2,00m
 B2 - BROCA TIPO 2 - PROFUNDIDADE 3,00m
 B3 - BROCA TIPO 3 - PROFUNDIDADE 4,00m

IMPLANTACÃO
 ESCALA 1:600

LEGENDA
 MURO DE ARRIMO EM ALVENARIA ESTRUTURAL E CONCRETO ARMADO - COMPRIMENTO TOTAL 226,52m
 LINHA DE DRENO - TRECHO 29



LOCALIZAÇÃO DE BROCAS - QUADRA 08
 ESCALA 1:300

LEGENDA
 B1 - BROCA TIPO 1 - PROFUNDIDADE 2,00m
 B2 - BROCA TIPO 2 - PROFUNDIDADE 3,00m
 B3 - BROCA TIPO 3 - PROFUNDIDADE 4,00m

TRECHO	COMP. (m)	ALTEZA (m)	QUANT. BROCAS	PROF. MEDIA
1	21,46	0,80	3	2,00
2	19,55	1,20	4	3,00
3	25,00	1,20	10	2,00
4	25,00	1,40	10	3,00
5	25,00	0,80	11	2,00
6	25,00	0,80	11	2,00
7	25,00	1,00	11	2,00
8	25,00	1,00	11	2,00
9	25,00	1,20	11	2,00
10	25,00	1,20	11	2,00
11	25,00	0,80	10	2,00
12	25,00	1,20	10	2,00
13	25,00	1,20	10	2,00
14	12,00	1,80	7	3,00
15	12,00	1,80	5	3,00
16	25,00	2,00	14	3,00
17	25,00	1,00	2	2,00
18	26,97	1,00	2	2,00
19	36,97	1,00	4	2,00
20	31,97	1,00	4	2,00
21	33,27	1,20	5	2,00
22	34,67	1,20	5	2,00
23	36,07	1,20	6	2,00
24	25,00	0,80	10	2,00
25	25,00	1,00	10	2,00
26	25,00	1,40	10	3,00
27	12,00	1,20	6	2,00
28	12,00	2,20	4	3,00
29	15,26	3,20	1	4,00
30	24,16	2,20	5	3,00
TOTAL	726,52		7	3,00

OS: Os itens destacados correspondem a trechos onde o muro de arrimo será executado com alturas diferentes ao longo do trecho para cobrir um desnível existente. O muro de arrimo terá o comprimento e a medida entre o eixo da borda e o final do trecho.

Prefeitura Municipal de Figueira
 Setor de Planejamento Urbano e Obras
APROVADO

PROCESSO Nº 21.955/2022
 Data: 21/06/2022
 ASS: *Elaine Aparecida*

Projeto de Muro de Arrimo
 Rua Jataobá, 089 (C.O.P.) - 1308 Bairro: Itaipá / Figueira - MS
 Eng.º Responsável: *Elaine Aparecida*
 Eng.º Fiscal: *Elaine Aparecida*
 Data: 21/06/2022
 Escala: 1:300
 Folha: 01/04

Processo Nº 21.068.058/2021
 Data: 21/06/2022 - Fls. 32
 Nome: *Elaine Aparecida*